

## 11. PEKERJAAN PENATAAN RUANGAN

### 12.1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan ini melingkupi :

a. Pekerjaan pembongkaran	Pembongkaran Plafond dan pembersihan dinding ruangan
---------------------------	--

### 12.2. Pekerjaan Pemasangan Wallpaper dan Plafond PVC

Pekerjaan ini melingkupi :

a. Partisi rangka baja ringan	1. Rangka baja ringandengan jarak kisi kisi 60-80 cm
b. Pemasangan Plavon PVC	1. Pemasangan Plafond PVC sesuai dengan Petunjuk dari direksi

c. Pemasangan list plafond	1. List plafond bahan gypsum type dan bentuk sesuai dengan type dan bentuk yang sudah terpasang
d. Pemasangan list skoneng	1. List skoneng bahan kayu bentuk dan type sesuaikan dengan yang sudah terpasang
e. Pemasangan wall paper	1. Wall paper dengan mutu baik dan motif sesuai rekomendasi direksi 2. Pemasangan wall paper rapih dan rata

### 13. PEKERJAAN LAIN-LAIN DAN PEMBERSIHAN

- 13.1. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, maka Kontraktor harus membersihkan semua kotoran dan sisa-sisa material akibat kegiatan pelaksanaan tersebut.
- 13.2. Memperbaiki kembali semua kerusakan-kerusakan, maupun fasilitas lainnya akibat pekerjaan ini.

Pengguna Anggaran  
Selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Drs. IMAN SANTOSO M., MM**  
NIP. 19700907 199009 1 001